

# Fond Vysočiny – Rozvoj vesnice 2016

## Oprava komunikace v Poděbabech - II.



Dotace je určena na opravu dvou úseků komunikace v Poděbabech. Stávající komunikace v řešených částech úseků 1 a 2 je v současné době provedena krytem z penetračního makadamu z velkým množstvím výtluků, v komunikaci jsou vysprávky po pokládce inženýrských sítí. Komunikace je na části odvodněna do přilehlých zelených pásů, do stávajících odvodňovacích žlabů napojených do stávající kanalizace. Stávající vodorovné značení není, svislé značení bude zachováno beze změn. Cesta je v šířce 2,5 – 4,0 m, délka sledovaného úseku 1 je 164,8 m a úseku 2 je délka 54,6 m.

Úsek 1: V místech napojení na navazující zpevněné plochy dojde k odstarnění stávající penetrace v tl. 50 mm. Dle informací se pod vrstvou penetrace nachází únosná štěrková vrstva, která bude zachována. V místech označených v situaci dojde ke zarovnání štěrkového podkladu a provedení vyrovnávací vrstvy ACL 16 v tl. cca 50-60 mm. Na očištěný povrch bude proveden spojovací postřik a bude položena nová krytová vrstva – ACO 11+.

Úsek 2: v km 2 0,000 – 0,020 je navržena oprava vč. podkladních vrstev, tak aby nedošlo k navýšení nivelety a úseku 0,020 – KÚ2 je navržena oprava posílením konstrukce – provedením nové vrstvy ACO 11+ na očištěný povrch opatřený spojovacím asf. nástřikem.



Celkové náklady projektu:	<b>461 829,- Kč</b>
Dotace z Fondu Vysočina:	<b>119 468,- Kč</b>
Spolufinancování města:	<b>342 361,- Kč</b>