Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka (č. j.)	11.05.2026, 19.11.2026
Naše značka (č. j.)	MHB_OZP/1120/2026/Os, R/2026/162683, Z/2026/26148
Datum	23.11.2026
Vyřizuje	Ing. Miluše Ostatnická
Kontakt	569 497 209, mostatnicka@muhb.cz

Veřejná vyhláška
Rozhodnutí

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP), jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona) a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) obci Olešenka, IČO 00267970, sídlo Olešenka 42, 582 22 Olešenka zastoupené na základě plné moci společností ConWe s.r.o., IČO 06916601, sídlo Ptašínského 480/17, 602 00 Brno - Ponava (dále jen žadateli)

1. p o v o l u j e

podle § 197 a § 211 stavebního zákona stavbu vodního díla pro akci **„Kanalizace a ČOV Olešenka“** na pozemcích p.č. 1/1, 1/8, 1/10, 12, 31, st. 55, 644/3, 644/5, 644/35, 644/40, 696/2, 696/6, 696/8, 713/17, 713/18, 830/2, 831, 852, 887, 889, 890, 891, 892, 896 a 930, všechny v k.ú. Olešenka.
Název kanalizačního systému: veřejná kanalizace
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod: stoková síť, čistírna odpadních vod
Kanalizační soustava: kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy: jednotná a oddílná
Počet napojených obcí: 1
Zpracování provozního řádu uloženo: ANO

Popis záměru:
Pro obec Olešenka je navržena dostavba a sanace stokové sítě, která bude sloužit k odvodu odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do nově navržené čistírny odpadních vod pro 200 EO (dále jen ČOV) na pozemku p.č. 830/2 v k.ú. Olešenka. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do rybníka na pozemku p.č. 831 v k.ú Olešenka, kterým protéká Olešenský potok IDVT 10271912, ČHP 1-09-01-0190-0-00-Sázava, dílčí povodí Dolní Vltavy, vodní útvar Sázava od toku Nížkovský potok po tok Šlapanka (DVL_0190) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Vypouštění odpadních vod z ČOV bylo žadateli povoleno rozhodnutím odboru ŽP č.j. MHB_OZP/1297/2026/Os ze dne 07.09.2026 (nabylo právní moci dne 06.10.2026).

UČS 01 – Čistírna odpadních vod
ČOV bude složena z těchto stavebních částí: česle s lapákem písku a srážením fosforu, čerpací stanice č. 1 (dále jen ČS1), anaerobní separátor, distribuční šachty, vertikální filtry, měrný objekt, výustní objekt, kalové pole, akumulační jímka, obslužný objekt, areálová komunikace, oplocení.

- Česle s lapákem písku – prefabrikovaná železobetonová nádrž (vnitřní délka nádrže 5,11 m, šířka 2,11 m a výška 1,93 m), která bude umístěna pod okolním terénem. Okolo je navržena opěrná stěna výšky 3,75 m, z čehož 1,35 m bude nad úrovní zeminy z vnitřní strany stěny. Uvnitř nádrže bude provedena betonová stěna pro hydraulické oddělení odtoku a oblasti lapáku písku. Nádrž bude vystrojená odnímatelnou konstrukcí česlí a lapáku písku. Srážení fosforu bude provedeno prostřednictvím IBC kontejneru o objemu 1000 l a dávkovacího čerpadla, které zajistí dopravu koagulantu do oblasti česlí, kde bude probíhat postupné mísení koagulantu s odpadními vodami.
- ČS 1 – pro dopravu odpadních vod do anaerobního separátoru je navržena ČS1 o objemu 38,86 m^3, která je tvořena prefabrikovanou železobetonovou nádrží z dílců a bude vystrojena dvojicí vřetenových čerpadel s řezacím zařízením. Součástí nádrže je i armaturní komora (vnitřní rozměry délka 2,25 m, šířka 1,7 m, výška 1,6 m), která bude tvořená samostatnou prefabrikovanou železobetonovou nádrží uloženou na stropu čerpací stanice. ČS1 bude připojena na rozvodnou síť kabelovou přípojkou NN z CYKY-J 3x6mm^2 v délce 162 m.
- Anaerobní separátor tvoří hlavní součást mechanického předčištění. Jedná se o dvojici prefabrikovaných železobetonových nádrží. Nádrže budou umístěny paralelně vedle sebe. Celková výška objektu vytvořeného dvojicí nádrží bude 3,6 m, délka 14,66 m a šířka 5,25 m. Separátor bude rozdělen na 3 komory a bude ze značné části umístěn nad terénem.
- Distribuční šachty č. 1 a č. 2 slouží k zadržování pozvolna přitékající odpadní vody a současně zajišťují její nárazové vypouštění na povrch navazujících vertikálních filtrů s pomocí pulzních vypouštěčů. Šachty jsou řešeny jako železobetonové prefabrikované nádrže o objemu 22,7 m^3.
- Vertikální filtr prvního a druhého stupně – tvoří hlavní čistící stupeň, odpadní voda je na ně dávkována přerušovaně (několikrát denně). Součástí filtrů je distribuční potrubí rozprostřené na povrchu a drenážní potrubí uložené na dně filtru. Filtry budou osázeny mokřadní vegetací.
- Filtrační plocha filtru prvního stupně je navržena v obdélníkovém půdorysu o délce 27,45 m a šířce 11,95 m. Stěny filtru jsou navrženy ve sklonu 1:1.
- Filtrační plocha filtru druhého stupně je navržena v obdélníkovém půdorysu o délce 20,8 m a šířce 15,62 m. Stěny filtru jsou navrženy ve sklonu 1:1.
- Měrný objekt je betonová kanalizační šachta o průměru 1000 mm. Dno šachty je doplněno Parshallovým měrným žlabem s ultrazvukovým čidlem pro snímání výšky hladiny.
- Výustní objekt bude řešen z lomového kamene s hmotností min 80 kg vyskládaných na patce z lomového kamene (půdorysný rozměr patky 400 x 2250 x 1950 mm). Výustní objekt bude osazen zpětnou klapkou.
- Na kalové pole o ploše 100 m^2 bude dávkován kal vyčerpaný z anaerobního separátoru. Kalové pole bude osázeno mokřadní vegetací.
- Akumulační jímka je navržena z prefabrikovaných železobetonových dílců. Nádrž má vnitřní délku 2,58 m, šířku 2,08 m a výšku 1,9 m, celkový objem 10,2 m^3.
- Obslužný objekt bude sloužit pro skladování nářadí, hasicího přístroje a bude zde umístěno umyvadlo napojené na 5l barel s pitnou vodou k očistě. Odtok z umyvadla bude napojen na akumulační jímku.
- Areálové vedení splaškové kanalizace – v rámci propojení jednotlivých objektů bude odpadní voda odváděna potrubím PP-ML o průměrech DN 110, DN 150 a DN 250. Veškeré potrubí splaškové kanalizace bude opatřeno signalizačním vodičem.
- Oplocení – kalové pole a vertikální filtry budou oploceny částečně poplastovaným pletivem a částečně kompozitním oplocením výšky 1 m.

UČS 02 – Dostavba a sanace stokové sítě
Stoka „A“ – na stávající stoce bude umístěna nová odlehčovací komora OK1 (částečně prefabrikovaná dvouplášťová nádrž) a česle Č1 (železobetonová nádrž o vnitřních rozměrech šířka 1,3 m a délka 2,0 m). V úseku mezi šachtami S23A a S24A bude provedena přeložka stoky v délce 66 m z potrubí PP-ML DN 300 a DN 400 SN12, v úseku mezi šachtami S5A a S6A bude provedena přeložka stoky v délce 15,92 m z potrubí PP-ML DN 400 SN 12, původní potrubí bude vyplněno cementopopílkovou směsí.
Stávající stoka „A1“ v délce 39 m bude odstraněna, přípojky budou napojeny do stoky „A“.
Stávající stoka „C1-1“ – přeložka odvodnění komunikace mezi šachtami S2C1-1 a S1C1-1 v délce 24,53 m z potrubí PP-ML DN 400 SN 12.
Stoka „D“ – nová jednotná kanalizační stoka z potrubí PP ML SN 12 DN 250 v délce 112 m.
Stoka „D1“ – nová splašková kanalizační stoka z potrubí PP ML SN 12 DN 250 v délce 160 m.
Stoka „E“ – nová splašková kanalizační stoka z potrubí PP ML SN 12 DN 250 v délce 94 m, výstavbou stoky „E“ bude dotčena stavba meliorace, která bude z prostorových důvodů přeložena v délce 19 m z potrubí PP-ML DN 150.
Stoka „F“ – nová splašková kanalizační stoka z potrubí PP ML SN 12 DN 250 v délce 33 m (stoka bude napojena do čerpací stanice č. 2 (dále jen ČS2), ze které budou splaškové vody čerpány výtlakem „V2“ do stávající jednotné kanalizační stoky „A“). ČS2 je dvouplášťová nádrž kruhového tvaru (vnitřní průměr 1,35 m, výška 1,5 m, objem 2,2 m^3) a bude vystrojena vřetenovým čerpadlem s řezacím zařízením. ČS2 bude připojena na rozvodnou síť kabelovou přípojkou NN z CYKY-J 3x6mm^2 v délce 35 m.
Výtlak „V2“ – nová tlaková splašková kanalizace z potrubí PE100 RC SDR 11 PN 16 v délce 12 m.
Výtlak „V1“ – nová tlaková jednotná kanalizace z potrubí PE 100 RC SDR 11 PN 16 v délce 206 m.
Zatrubnění vodního toku C (IDVT 10273294) – výměna betonového potrubí DN 500 a 600 za potrubí PP DN 600 v délce 53 m od vyústění z rybníka na pozemku p.č. 12 v k.ú. Olešenka až k šachtě S2C.

UČS 03 – Úprava vodního toku (IDVT 10273294)
Přehrážka – bude umístěna pod vyústěním zatrubnění vodního toku a odlehčovací komory a bude tvořena gabionovými koši (výška 800 mm, šířka 400 mm), které budou vyplněny kamenivem frakce 125/250 mm.
Opevnění vodního toku – z důvodu umístění česlí, lapáku písku a čerpací stanice č. 1 v blízkosti vodního toku, je navrženo opevnění levého břehu toku rovnaným lomovým kamenem o min. hmotnosti 60 kg.

Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1/1, 1/8, 1/10, 12, 31, st. 55, 644/3, 644/5, 644/35, 644/40, 696/2, 696/6, 696/8, 713/17, 713/18, 830/2, 831, 852, 887, 889, 890, 891, 892, 896 a 930, všechny v k.ú. Olešenka.
Orientační určení polohy ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK:
X = 1114062; Y = 654495
Orientační určení polohy kanalizace v souřadnicovém systému S-JTSK:
začátek: X = 1114939; Y = 654442
konec: X = 1114062; Y = 654495

Údaje o místu stavby: Olešenský potok IDVT (10271912), vodní tok IDVT *(10273294), ČHP 1-09-01-0190-0-00 – Sázava, dílčí povodí Dolní Vltava, vodní útvar Sázava od toku Nížkovský potok po tok Šlapanka (DVL_0190) ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Sanace stávajících kanalizačních stok, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného pásma, je dle přílohy č. 1 odst. 1 písm. a) bod 11 stavebního zákona drobnou stavbou a dle § 171 stavebního zákona nevyžaduje povolení.
Sanace zatrubnění vodního toku C1 a C2 (čištění, frézování) jsou dle § 6 odst. 3 stavebního zákona udržovací práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavebně technický stav stavby tak, aby se co nejvíce snížilo nebezpečí výskytu závady nebo havárie stavby a nedocházelo ke znehodnocení stavby. Dle přílohy č. 1 odst. 1 písm. d) stavebního zákona jsou udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou drobnou stavbou a dle § 171 stavebního zákona nevyžaduje povolení.
Sjezd na pozemní komunikaci sloužící k připojení sousední nemovité věci (areálová komunikace k ČOV) je dle přílohy č. 1 odst. 1 písm. a) bod 16 stavebního zákona drobnou stavbou, která dle § 171 stavebního zákona nevyžaduje povolení.

Pro provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou autorizoval Ing. Jan Ručka, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1006062 v prosinci 2025.
2. Jen ve výjimečných a odůvodněných případech bude povolena drobná změna schválené projektové dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude dokončena do 01.10.2028.
4. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
5. Kontrolní prohlídky budou prováděny dle dohody žadatele s odborem ŽP po uložení kanalizačního potrubí před záhozem a závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
6. Na viditelném místě u vstupu na staveniště umístí stavebník štítek „Stavba povolena“, který obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek bude ponechán na stavbě po celou dobu výstavby. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do vydání kolaudačního rozhodnutí.
7. Pozemky narušené stavbou budou upraveny takovým způsobem, aby vyhovovaly původnímu způsobu užívání.
8. Stavbu bude provádět dodavatelsky stavební podnikatel (oprávněná osoba k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů – stavby vodního hospodářství).
9. Stavebník oznámí odboru ŽP termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
10. Žadatel je povinen odboru ŽP oznámit dokončení stavby vodního díla za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
11. Po dokončení stavby vodního díla bude následovat zkušební provoz ČOV v délce minimálně 12 měsíců.
12. Budou dodrženy podmínky jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) obsaženého v koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Havlíčkův Brod č.j. Z/2026/26148, Z/2026/43647 ze dne 17.04.2026:

I.

Záměr **„Kanalizace a čistírna odpadních vod Olešenka“** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Příslušný správní orgán jako věcně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen orgán ochrany přírody) podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody a krajiny) **souhlasí** dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem, v rámci výše uvedené stavby **se zásahem do významného krajinného prvku** (dále jen VKP) - vodního toku Olešenského potoka IDVT 102 71 912 a na něm ležícího rybníka, a to provedením zaústění přečištěných odpadních vod do nádrže, v souladu s předloženou PD. Pro provedení záměru se stanovují **tyto podmínky**:

1. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod ropnými ani jinými látkami škodlivými životnímu prostředí a ani materiálem ze stavební činnosti.
2. Materiály vzniklé při stavbě nebudou ukládány na březích, tak aby bylo minimalizováno riziko jejich odplavení vodou.
3. Výustní objekt bude plynule navazovat na břeh, bude upraven proti vymílání vytékající vodou – opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene a bude vybaven zpětnou klapkou.
4. Oplocení areálu kolem obslužného objektu čistírny bude upraveno pro umožnění migrace drobných živočichů (například vytvořením prostupů v podhrabové desce nebo instalací pletiva tak, aby mezi pletivem a podkladem zůstala mezera).
5. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavebních prací uvedeny do náležitého stavu.

III.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen orgán ochrany ZPF) dle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ZPF), uděluje žadateli **souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu** (dále jen ZPF) dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ZPF za účelem stavby areálu čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) na pozemku parc. č. 830/2 v k. ú. Olešenka, druh pozemku trvalý travní porost, část o výměře 3.342 m^2, celková výměra odnímané půdy v ha = 0,3343 **za těchto podmínek**:

1. Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem.
2. Dle doloženého pedologického průzkumu bude zajištěno provedení skrývky kulturních vrstev půdy z části trvale odnímané plochy o výměře 3.343 m^2 do hloubky cca 10 cm (dle provedené půdní sondy) o celkovém objemu cca 334 m^3. Ornice bude deponována v prostoru trvale odnímaného pozemku parc. č. 830/2 v k. ú. Olešenka. Stavebník je povinen zajistit viditelné označení hranic deponií v terénu, ochranu uložených kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetřovat deponie proti zaplevelení.
3. Schválený plán hospodárného využití kulturních vrstev půdy – část skrývky kulturních vrstev půdy o objemu cca 167 m^3 bude rozprostřena na zbývající části odnímaného pozemku parc. č. 830/2 v k. ú. Olešenka, v mocnosti max. 10 cm, za účelem ohumusování zelených ploch v areálu ČOV. Zbývající část ornice o objemu cca 167 m^3 bude použita ke zlepšení orniční vrstvy na pozemcích p.č. 827 a p.č. 874, oba v k.ú. Olešenka. Dále je žadatel povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti, rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany ZPF k posouzení plnění podmínek souhlasu. Mezi žadatelem (předávající) a uživatelem pozemků určených k rozprostření ornice bude sepsán protokol o předání ornice a jeho kopie bude zaslána odboru ŽP na vědomí.

4. Rozsah a umístění trvale odnímaných ploch - stavebník plně zodpovídá za dodržení schváleného rozsahu a umístění trvale odnímaných ploch. Změny, případně provádění skrývky kulturních vrstev půdy nad rámec plochy trvale odejmuté, je povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany ZPF a schválit jako změnu podmínek souhlasu dle ust. § 10 odst. 1 zákona o ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů.
5. Dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy - dle doloženého grafického vyhodnocení důsledků záměru na ZPF se na dotčeném pozemku nenachází meliorační zařízení.
6. Výkopová zemina – v případě přebytku výkopové zeminy nesmí být tato zemina ukládána na jiné pozemky, náležející do ZPF mimo trvale odnímané pozemky.
7. Pro veřejný zájem na zadržení vody v krajině budou dešťové vody zasakovány na pozemku. Dešťové vody, které napršÍ na otevřené objekty ČOV budou vypouštěny společně s vyčištěnými vodami do rybníka.

Odvody za trvale odňatou půdu ve prospěch stavby ČOV se dle ust. § 11a odst. 1 písmeno f) zákona nepředepisují.

IV.

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství (dále jen orgán OH) dle ust. § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech) **souhlasí** dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech se záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných tímto zákonem **bez podmínek**.

V.

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s výše uvedeným záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) v souladu s ust. § 17 odst. 3 zákona o vodách k předmětnému záměru na pozemcích dle PD, vše v k. ú. Olešenka. PD řeší stavbu kořenové (přírodní) ČOV a sanaci s dostavbou stávající jednotné kanalizace v obci Olešenka. Odtok z ČOV bude zaústěn do průtočné vodní nádrže na pozemku parc. č. 831 v k. ú. Olešenka. Součástí stavby je revitalizace bezejmenného drobného vodního toku – IDVT 10273294, do kterého by mělo být zaústěno odlehčení jak ze stávající, tak z navržené odlehčovací komory. Bezejmenný drobný tok je zaústěn do vodní nádrže na pozemku parc. č. 831 v k. ú. Olešenka, která bude mít i funkci dočišťovací nádrže. Kanalizační přípojky nejsou součástí PD. Návrh je v souladu s návrhovým stavem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVK KV). Obec Olešenka má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně do Olešenského potoka zaústěného do řeky Sázavy. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. Počet obyvatel k roku 2025 je cca 182. Navržená ČOV bude mít kapacitu pro 200 EO. Vyústění přečištěné odpadní vody z ČOV bude do drobného bezejmenného vodního toku – IDVT 10271912, vodní nádrž na pozemku parc. č. 831 v katastrálním území Olešenka, ř. km 1,9.

Název vodního toku: drobný vodní tok Olešenský potok – IDVT 10271912 (dotčen stavbou), drobný bezejmenný vodní tok – IDVT 10273294 (dotčen stavbou)
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0190 -0-00
Oblast povodí: Dolní Vltava
Vodní útvar povrchových vod: DVL_0190 Sázava od toku Nižkovský potok po tok Šlapanka
Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Podle ust. § 17 odst. 3 zákona o vodách se stanovují **podmínky**, za kterých se souhlas vydává:

1. Pro realizaci stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán.
2. Areál ČOV bude oplocen a dostatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob (i během stavby).
3. Při provádění prací nedojde k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta vodního toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti vodního toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do vodního toku, a bude zajištěna proti úkapům. Při stavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod.
4. Plánovaná stavba kanalizace bude provedena v souladu s normou pro křížení a souběhy vodních toků ČSN752130.
5. Pro případ odstávky bude mít ČOV akumulaci pro alespoň 6 hodinový průtok.
6. ČOV bude vybavena signalizací havarijních stavů (výpadek el. proudu, nefunkčnost čerpadel, apod.), která bude fungovat i v případě výpadku el. proudu.
7. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu.
8. Navrženou stavbou nesmí být přerušena kontinuita dotčeného odvodňovacího zařízení.
9. Sedimentační tůň bude pravidelně čištěna (ideálně po srážkách).
10. Stavba se nedotkne vodního toku IDVT 10273294, případné narušení koryta při realizaci stavby bude uvedeno do náležitého stavu.
11. Krytí kanalizace v místě křížení s vodním tokem bude min. 1,0 m pod spodní hranou dna nebo zatrubnění.
12. Případný souběh kanalizace s vodním tokem bude realizován v takové vzdálenosti od břehové hrany nebo zatrubnění, aby nedošlo k poškození nebo ovlivnění vodního toku.
13. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
14. Vytěžený materiál nebude ukládán v místech, na kterých by mohlo docházet ke splachům do vodního toku.
15. Všechny objekty umístěné na vodním toku budou pravidelně čištěny, nesmí jimi docházet k ovlivnění volného průtoku korytem.
16. Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodu přes vodní tok bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi Povodí Vltavy, státní podnik. Po ukončení stavby bude Povodí Vltavy, státní podnik vyzváno k odsouhlasení provedených prací na dotčeném vodním toku. Součástí protokolu bude zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení křížení (situace, příčný řez, vše okótované).

13. Bude splněna podmínka Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina č.j. R/2026/34178/2 ze dne 03.03.2026:
    - Podmínka pro provoz: Pro základní hygienickou očistu obsluhy čistírny odpadních vod bude zajištěna tekoucí pitná voda.
14. Budou splněny podmínky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny č.j. 17228/2024 ze dne 31.08.2026:
    - Jako majetkový správce silnice č. III/35211 p.p.č. 713/18 a p.p.č. 1098 k.ú. Olešenka souhlasíme s opravou kanalizace a výstavbou ČOV podle předložené projektové dokumentace.
    - Zásahy do silničních pozemků budou provedeny překopem vozovky a výkopy ve vozovce. V rámci opravy budou v silničním pozemku realizovány 2 ks uličních vpustí a 2 ks kanalizačních šachet, které musí být umístěny mimo stopu vozidel.
    - Zásyp rýhy v silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (nenamrzavý materiál, zkouška hutnění).

- Podmínky pro opravu vozovky v místě výkopu ve vozovce a u překopu:
  - Pracovní spáry výkopů budou kolmo zařízнuty.
  - V místě překopu a výkopu ve vozovce u p.p.č. 713/17 bude obrusná vrstva v tl. 5 cm odfrézována s přesahem 0,5 m od hrany výkopu a následně bude položena nová obrusná vrstva ACO 11+.
  - V místě výkopu ve vozovce v souběhu v sil. km 2,910 - 2,950 bude obrusná vrstva v tl. 5 cm odfrézována na polovinu vozovky s přesahem 1 m přes okraj výkopu na začátku a konci zásahu a následně bude položena nová obrusná vrstva ACO 11+.
  - Od hrany výkopů z obou stran bude odfrézována druhá vrstva živice v tl. 5 cm - tzv. zazubení.
  - Rýha bude zapravena propustným nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách tl. max. 20 cm do úrovně pláně vozovky – tedy 55 cm pod niveletu stávající vozovky. Min. únosnost pláně požadujeme na 45 Mpa a bude ověřena tlakovými zkouškami. Protokol zkoušek bude předložen k odsouhlasení před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky.
  - Konstrukční vrstvy vozovky v místě zásahu:
    - 25 cm štěrkodrť 0-63
    - 20 cm ŠCM
    - osazení geomříže o pevnosti 50 KN přesahem přes zazubení (geomříž bude připevněna k podkladu)
    - 5 cm – ACL 16 – Spojovací postřik – 5 cm – ACO 11+
  - Spára napojení na stávající kryt vozovky bude ošetřena trvale pružným tmelem.
  - Bude obnoveno VDZ (vodorovné dopravní značení).
- Případné změny rozsahu dotčení silničních pozemků oproti výše uvedenému je nutno s naší organizací předem projednat a odsouhlasit.
- Stavební práce požadujeme provést v termínu duben – říjen s ohledem na zimní údržbu silnic.
- Podrobné podmínky provádění stavebních prací a úplatné užívání silniční stavby stanovíme ve smlouvě, kterou s námi uzavře investor min. 30 dní před zahájením zemních prací. Zároveň požadujeme projednat způsob provedení stavby s příslušným silničním správním úřadem (stanovení přechodného dopravního značení, uzavírku a zvláštní užívání silničního pozemku).
- Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.

15. Budou splněny podmínky vyjádření správce toku a správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-2603/2026/240/Hr, PVL-11273/2024/SP ze dne 03.02.2026:
    - Srážkové vody z obce budou přednostně zasakovány, aby v případě srážek bylo minimalizováno odlehčování odpadních vod do revitalizovaného vodního toku.
    - Budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se zájmů Povodí Vltavy, státní podnik.
16. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit u správců a vlastníků podzemních sítí jejich vytýčení. Je třeba dodržovat předpisy pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení, zejména ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení. Jedná se zejména o tyto správce sítí:
    - CETIN a.s. – vyjádření č.j. 10024/26 ze dne 14.01.2026
    - ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 001176521051 ze dne 06.05.2026, souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy č.j. 001177076720 ze dne 06.05.2026
    - obec Olešenka – vyjádření ze dne 14.01.2026.

3. stanovuje,

že stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, vydaného podle ustanovení § 235 stavebního zákona. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí bude obsahovat náležitosti podle ustanovení § 172 odst. 2 ve spojení s § 232 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona:

- dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci
- doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X,Y v systému JTSK a technické zprávy, kde bude uvedena délka kanalizačních stok
- identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis
- zápis o předání a převzetí stavby
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu (zejména ověření vodotěsnosti stok kanalizace dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a vodotěsnost nádrží, revizní zprávu elektroinstalace, vyhodnocení komplexních zkoušek technologického zařízení ČOV)
- geometrický plán pro stavbu ČOV
- kanalizační řád
- provozní řád ČOV
- povolení k provozování kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
- vyhodnocení zkušebního provozu ČOV (zejména vyhodnocení rozborů odebraných kontrolních vzorků odpadních vod) s vyjádřením Povodí Vltavy, státní podnik)
- závazná stanoviska nebo stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby
- další doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Olešenka, IČO 00267970, sídlo Olešenka 42, 582 22 Olešenka (zastoupena společností ConWe s.r.o., IČO 06916601, sídlo Ptašínského 480/17, 602 00 Brno – Ponava)
Kraj Vysočina, IČO 70890749, sídlo Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Höferová Marie, datum narození 07.07.1976, trvalý pobyt Olešenka č.p. 61, 582 22 Přibyslav
Bárta Jan, datum narození 02.06.1953, trvalý pobyt Žižkova č.p. 83, 582 22 Přibyslav
Bártová Marie, datum narození 13.11.1958, trvalý pobyt Žižkova č.p. 83, 582 22 Přibyslav
Toufar Zdeněk, datum narození 04.04.1956, trvalý pobyt Olešenka č.p. 52, 582 22 Přibyslav
Toufarová Jana, datum narození 01.06.1957, trvalý pobyt Olešenka č.p. 52, 582 22 Přibyslav
Vlček Jan, datum narození 25.05.1975, trvalý pobyt Olešenka č.p. 29, 582 22 Přibyslav
Vlčková Helena, datum narození 29.07.1974, trvalý pobyt Olešenka č.p. 29, 582 22 Přibyslav
Jelínková Marie, datum narození 17.12.1973, trvalý pobyt Olešenka č.p. 49, 582 22 Přibyslav
Musil Petr, datum narození 01.06.1982, trvalý pobyt, Olešenka č.p. 55, 582 22 Přibyslav
Kalenda Lubomír, datum narození 30.12.1976, trvalý pobyt Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
NeoMercury s.r.o., IČO 04332997, sídlo Brněnská 16/35, 586 01 Jihlava
Klíma Jiří, datum narození 09.08.1991, trvalý pobyt Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
Bartáková Milada, datum narození 27.11.1956, trvalý pobyt Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
Badura Stanislav, datum narození 14.01.1970, trvalý pobyt Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
Badurová Lenka, datum narození 04.12.1969, trvalý pobyt Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
Breda Marek, datum narození 30.07.1999, trvalý pobyt Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav

O d ů v o d n ě n í

Odbor ŽP obdržel od žadatele dne 11.05.2026 prostřednictvím Informačního systému stavebního řízení žádost o povolení záměru pro akci „Kanalizace a ČOV Olešenka“ na pozemcích p.č. 1/1, 1/8, 1/10, 12, 31, st. 55, 644/3, 644/5, 644/35, 644/40, 696/2, 696/6, 696/8, 713/17, 713/18, 830/2, 831, 852, 887, 889, 890, 891, 892, 896 a 930, všechny v k.ú. Olešenka. Protože žádost byla neúplná, vyzval odbor ŽP dne 01.09.2026 žadatele k doplnění žádosti a řízení usnesením přerušil. Žádost byla dne 15.10.2026 doplněna o souhlas Kraje Vysočina se stavbou na pozemku p.č. 713/8 v k.ú. Olešenka a vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny č.j. 17228/2024 ze dne 31.08.2026. Vypouštění odpadních vod z ČOV bylo žadateli povoleno rozhodnutím odboru ŽP č.j. MHB_OZP/1297/2026/Os ze dne 07.09.2026 (nabylo právní moci dne 06.10.2026).
Odbor ŽP na základě podané žádosti vymezil okruh účastníků řízení. Účastníci řízení jsou vymezeni podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. žadatel a vlastníci pozemků dotčených stavbou. Podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu to jsou osoby, pokud mohou být přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, tj. viz rozdělovník.
Odbor ŽP dne 20.10.2026 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 188 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky a ani se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.
Majetkoprávní vztahy: stavba bude provedena na pozemcích uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Tyto pozemky jsou buď ve vlastnictví žadatele, nebo subjektů, které s tímto stavebním záměrem souhlasí.
Posouzení vodoprávního úřadu: Odbor ŽP ověřil, že vyrozumění o zahájení řízení veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno u Městského úřadu Havlíčkův Brod a Obecního úřadu Olešenka na místě k tomu určeném a po dobu stanovenou zákonem (15 dnů).
Dle stanoviska správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik je uvedený záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, kde je v obci Olešenka uvažováno s využitím stávající jednotné kanalizace a svedením odpadních vod na centrální kořenovou ČOV s vertikálním filtrem a vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě, včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Před kořenovou ČOV bude realizována stavba odlehčovací komory s přepadem do drobného vodního toku.
Zkušební provoz byl v souladu se stávajícími zvyklostmi stanoven na dobu 12 měsíců.
Dle územního plánu obce Olešenka se stavba nachází v plochách TI – Technická infrastruktura (hlavní způsob využití – stavby a zařízení technické infrastruktury, např. čistírna odpadních vod), NZ – Plochy zemědělské (přípustný způsob využití – stavba a zařízení technické infrastruktury), SV – Plochy smíšené obytné venkovské (přípustný způsob využití – stavby a zařízení související technické infrastruktury), OS – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (přípustný způsob využití - technická infrastruktura), DS – Dopravní infrastruktura - silniční (přípustný způsob využití – inženýrské sítě) a ZP – Zeleň přírodního charakteru (přípustný způsob využití – stavby a zařízení technické infrastruktury).
Stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení a jiná opatření dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky účastníků řízení, které

byly vzneseny v průběhu řízení, byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí, a tím jim bylo vyhověno. Odbor ŽP posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Odbor ŽP dále přezkoumal podklady pro rozhodnutí a shledal, že žádost obsahuje všechny potřebné náležitosti a je doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení žádaného rozhodnutí z hlediska vodních poměrů, obecných zájmů a jiných práv. Odbor ŽP rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
K žádosti bylo doloženo:

- projektová dokumentace
- závazné stanovisko MěÚ Havlíčkův Brod č.j. Z/2026/26148, Z/2026/43647 ze dne 17.04.2026
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina č.j. R/2026/34178/2 ze dne 03.03.2026
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny č.j. 17228/2024 ze dne 31.08.2026
- vyjádření společnosti CETIN a.s. č.j. 10024/26 ze dne 14.01.2026
- vyjádření k projektové dokumentaci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 001176521051 ze dne 06.05.2026, souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy č.j. 001177076720 ze dne 06.05.2026
- vyjádření obce Olešenka ze dne 14.01.2026
- odborné vyjádření Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ze dne 09.03.2026
- závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru č.j. MO 203257/2026-1322 ze dne 27.02.2026 (záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany; odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi)
- stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-2603/2026/240/Hr, PVL-11273/2024/SP ze dne 03.02.2026
- územní rozhodnutí č.j. PRIB_3027/2024/OVŽP/KU-4 ze dne 23.04.2025, které vydal odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Přibyslav
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou
- smlouva o připojení zařízení k distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. 25_SOP_02_4122572037 ze dne 11.12.2025 (p.č. 891 v k.ú. Olešenka)
- smlouva o připojení zařízení k distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. č. 25_SOP_02_4122572053 ze dne 11.12.2025 (p.č. 1/1 v k.ú. Olešenka).

V souladu s § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
Správní poplatek dle pol. 18 odst. 1 písm. c) a § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 19.11.2026, VS 9300022416.

Upozornění:

- Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.
- Z vyjádření správce povodí Povodí Vltavy, státní podnik č.j. PVL-2603/2026/240/Hr, PVL-11273/2024/SP ze dne 03.02.2026: Recipientem bude vodní nádrž na p.č. 831 v k.ú. Olešenka. V souvislosti s očekávanou eutrofizací vodní nádrže doporučujeme provést

vhodnou úpravu vodní nádrže, aby nedošlo k výraznému zhoršení stavu vodní nádrže a jejího okolí.
- Z odborného vyjádření Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod ze dne 09.03.2026: Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen od doby přípravy stavby oznámit záměr provádět stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81, § 82 a § 83 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, prostřednictvím zdejšího odboru ŽP. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Miluše Ostatnická
referentka odboru

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 182 odst. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě):
Obec Olešenka, IDDS: e76awun (zastoupena společností ConWe s.r.o., IDDS: ivy42i8)

Účastníci řízení podle § 182 odst. b) a c) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Höferová Marie, Olešenka č.p. 61, 582 22 Přibyslav
Bárta Jan, Žižkova č.p. 83, 582 22 Přibyslav
Bártová Marie, Žižkova č.p. 83, 582 22 Přibyslav
Toufar Zdeněk, Olešenka č.p. 52, 582 22 Přibyslav
Toufarová Jana, Olešenka č.p. 52, 582 22 Přibyslav
Vlček Jan, Olešenka č.p. 29, 582 22 Přibyslav
Vlčková Helena, Olešenka č.p. 29, 582 22 Přibyslav
Dočekalová Marie, Olešenka č.p. 61, 582 22 Přibyslav
Jelínková Marie, Olešenka č.p. 49, 582 22 Přibyslav
Musil Petr, IDDS: uwushqr
Kalenda Lubomír, Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
NeoMercury s.r.o., IDDS: xry7z2w
Klíma Jiří, Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
Bartáková Milada, Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav

Badura Stanislav, Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
Badurová Lenka, Olešenka č.p. 63, 582 22 Přibyslav
Breda Marek, IDDS: pvhicyg

Další účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona identifikovaní dle § 188 odst. 3 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru – vlastníci sousedních pozemků (doručení veřejnou vyhláškou):
Pozemky p.č. 830/1, 852, 848, 888, 887, 850, 900, 849, 894, 895, 583/5, 583/22, 1/2, 1/11, 1/4, 715, 583/11, 583/21, 583/20, 583/16, 583/17, 583/18, 583/6, 644/29, 1/5, 1/9, 522, 520/2, 696/8, 715, 644/27, 28, 644/31, 644/35, 644/3, 31, st. 85, st. 56, st. 55, st. 63, st. 46, st. 19/1, st. 19/2 a st. 81, všechny v k.ú. Olešenka.

Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod, IDDS: 4uuai3w
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, ochrana přírody, ochrana zemědělského půdního fondu, IDDS: 5uvbfub

Na vědomí:
Ing. Jan Ručka, Ph.D. (hlavní projektant), IDDS: q6hr7q5

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):
Městský úřad Havlíčkův Brod, oddělení vnitřní správy, zde, IDDS: 5uvbfub
Obecní úřad Olešenka, IDDS: e76awun
- k vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup – doklad o vyvěšení veřejné vyhlášky zaslat bezodkladně zpět odboru ŽP.