


PROVĚŘOVACÍ STUDIE NA VYUŽITÍ A ZVÝŠENÍ REKREAČNÍHO POTENCIÁLU MĚSTSKÉHO PARKU BUDOUCNOST A PROPOJENÍ S REKREAČNÍ ZÓNOU VLKOVSKO



Atelier zahradní a krajinářské architektury Sessler - Babka
březen 2009



objednatel: město Havlíčkův Brod

OBSAH

00 identifikační údaje, obsah studie
01 text
02 širší vztahy
03 prostorové členění
04 problémová mapa - voda 1:6000
05 problémová mapa - komunikace 1:6000
06 problémová mapa - zeleň 1:6000
07 problémová mapa - vybavenost 1:6000
08 problémová mapa - urbanistická 1:6000
09 současný stav 01 1:2000
10 současný stav 01 foto
11 současný stav 02 1:2000
12 současný stav 02 foto
13 současný stav 03 1:2000
14 současný stav 03 foto
15 současný stav 04 1:2000
16 současný stav 04 foto
17 současný stav 05 1:2000
18 současný stav 05 foto
19 současný stav 06 1:2500
20 současný stav 06 foto
21 koncepce - vazby, funkce 1:6000
22 koncepce text
23 situace - schéma 1:6000
24 situace 01 1:2000
25 pohled na kavárnu a hřiště na vstupním parteru
26 pohled na mola na rybníku Hastrman
27 situace 02 1:2000
28 pohled na sportovní a dětské hřiště
29 situace 03 1:2000
30 pohled na pobytovou louku na břehu potoka s altánem
31 situace 04 1:2000
32 pohled na naučné biocentrum
33 situace 05 1:2000
34 situace 06 1:2500
35 pohled na naučné biocentrum
36 inspirace
37 Havlíčkova naučná stezka
příloha - architektonická situace 1:2000

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel
Město Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod

Zhotovitel
Ing. Zdenek Sendler
Wanklova 6
602 00 Brno
IČ 12189391

Spolupráce
Ing. Václav Babka
Ing. Lucie Radilová

Akce
Prověřovací studie na využití a zvýšení rekreačního potenciálu městského parku Budoucnost a propojení s rekreační zónou Vlkovsko

Datum
březen 2009





Tam, kde potok opustil zelené bohatství městských lesů a nadmul se ještě několikrát rybníky, za městskými hradbami z pobřežních bažin krok za krokem a rok za rokem vyrůstaly do okolních svahů sady, park pro budoucnost.

Havlíčkovy sady – park Budoucnost má své důležité místo v urbanismu, historii i životě Havlíčkova Brodu.

Urbanismus

Park budoucnost hraje významnou roli v urbanistické struktuře města. Bezprostředně navazuje na historické centrum – náměstí a vytváří severojižní zelenou osu města. Ta nasedá na východo-západní zelenou osu města tvořenou korytem a zeleným pásem řeky Sázavy. Historicky důležitý tah městem ve směru sever – jih, který propojoval dvě městské brány, podporuje důležitost městotvorného směřování území parku Budoucnost. Park je situován do údolí potoka s kaskádou rybníků a volně přechází do krajiny. Z východu na park navazuje, jak bylo již naznačeno, centrum města a zástavba z poloviny 20. století. Západní hranice je charakteristická kobercovou zástavbou, již dominuje neestetický obraz současné „satelitní“ výstavby. Část území je také bezprostředně napojena na dopravní komunikaci č. 34, která slouží jako obchvat města (ve směru na Žďár nad Sázavou a Čáslav). Na severu území, před lesem Vlkovsko, navazuje na obec Vršovice a východní hranici tvoří zahrádkářská osada. Dvě hlavní zelené osy města mají i své funkční předurčení. Východo - západní by měla být směřována ke sportovnímu využití – stadiony, kurty, bazény a severo – jižní pak k rekreačnímu využití.

Vzhledem k malé rozloze města v kontrastu s rozlohou parku Budoucnost je jisté, že je spádovou rekreační oblastí pro celé město.

Historický vývoj vtiskl parku několik negativních stop. Kompoziční přerušení je nejbolavější u objektů zimního stadionu. Pro lokalitu je také bariérou rozvoje nezcela vhodně zakomponovaného koupaliště a tenisové kurty. Zcela zásadně brání rekreaci obyvatelstva také zahrádkářská kolonice na břehu rybníka Cihlář.

Vlastní řešené území, které v sobě začleňuje park Budoucnost a napojuje se u Cihlářského rybníka na krajinu je dotčeno několika liniovými zásahy. Nejbolavějším z nich je komunikace č. 34. Další silnice zasahující do struktury území jsou spíše místního obslužného charakteru.

Historie

Historická stopa v parku je velmi silná a je jí nutné při práci brát na vědomí.

Roku 1886 byla první ustavující schůze okrašlovacího spolku „Budoucnost“. S úpravami celého území se začíná nejprve v Kalvářském lese. Úmysly spolku byly velkorysé, velkoleposti se podbízel terénní konfigurace celého prostoru. Nabízelo se založení rozsáhlého komplexu sahajícímu až k Vlkovsku (cílem je tento koncept v současnosti obnovit).

V 80. a 90. letech 19. století začínají být budovány chodníky, sázeny aleje, prázdná místa svahů jsou osázena stromy, sázejí se živé ploty podél cest. Od roku 1887 disponoval spolek vlastní školkou s 20000 kusy dřevin, která zajišťovala realizaci velkorysých plánů spolku. Roku 1888 je založena hlavní promenáda na svahu nad rybníkem Hastrman a roku 1890 obdržel darem spolek pavilon od Ing. Šupicha, který je umístěn na konci této promenády. Další pavilon byl na ose od Šupichova pavilonu směrem ke Kalvárii.

K areálu byly postupně připojovány další části – les pod Břevnickou, prostor podél rybníků Obora a Valšička a příkopy mezi městskými hradbami u rybníka Hastrman. Pro snadný nástup do parku od města byla prokopána hradební zeď v těsném sousedství kaple sv. Barbory kostela Nanebevzetí panny Marie.


Další úpravy pokračovaly i na počátku 20. století. V areálu byly roku 1913 umístěny dva smrkové pavilony – Burešova bouda (pod Cikánským kopcem) a další u Vlkovska pod rybníkem Hajdovcem (za dnešním lomem) – Prušákova bouda. Dále byl postaven Weidenhoferův pavilon a v kotlině zřízeny tenisové kurty. Přechodně byl zřízen také prostor pro děti. V rámci romantických úprav byla zřízena umělá skaliska u Hastrmana a u Rantejchu. Úpravy parku byly městem podporovány, neboť se místo stávalo důležitou kulturní složkou města zvláště při pořádání kulturních událostí.

6. 12. 1919 obec od spolku odkoupila veškerý majetek a převzala jej do své správy a dosavadní název „Budoucnost“ byl změněn na Městské sady Havlíčkovy. 15. 9. 1924 byl odhalen pomník Karla Havlíčka Borovského. V parku jsou umístěny také tyto pomníky – deska zakladatele parku Josefa Bureše a dr. Miroslava Tyrše, busta matky Karla Havlíčka – Josefíny Havlíčkové a busta Bedřicha Smetany.

Ve 20. letech se park stává kulturním městským střediskem (divadlo, hudba). Ve 2. polovině 20. st. se začíná s dalšími úpravami, jako zavedením veřejného osvětlení parku a odstraněním starých pavilonů, kromě Šupichova. Rybník Hastrman skýtal zázemí silné tradici hokeje (bruslařská bouda). V 50. letech byl hokej z Hastrmana přesunut na betonovou desku do rokliny, která se pak stala základem zimního stadionu, který byl také v 50. letech postaven.



ŠIRŠÍ VZTAHY




Lokalizace řešeného území v struktuře města a její návaznost na liniovou infrastrukturu vodních toků (modrá) a dopravních komunikací (červená).



Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka
březen 2009
objednatel: město Havlíčkův Brod

PROVĚŘOVACÍ STUDIE
PARK BUDOUCNOST A REKREAČNÍ OBLAST VLKOVSKO
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ


PROSTOROVÉ ČLENĚNÍ



01 městský park u Hastrmana
02 rokle
03 u Rantejchu
04 naučná stezka u koupaliště
05 u Cihláře
06 u Vlkovska




VODA




- vodoteče, vodní plochy
- problémová místa
- hranice území

- 01 - zatrubnění potoka v oblasti zimního stadionu
- 02 - prostorové svázání koryta potoka stavbou koupaliště a tenisových kurtů
- 03 - zablokování pravého a části levého břehu rybníka Cihlář zahradkářskou kolonií, což znemožňuje rekreaci
- 04 - zmeliorované koryto potoka

PROBLÉMOVÁ MAPA




KOMUNIKACE



- cesty pro pěši
- silnice
- problémová místa
- hranice území

- 01 - nevhodné kompoziční a provozní řešení
- 02 - nevhodné kompoziční a provozní řešení
- 03 - nevyřešená návaznost komunikací, chybějící chodníky a přechody pro chodce
- 04 - komunikační limit v území - průchod tunelem pod komunikací č. 34
- 05 - komunikační limit v území - průchod tunelem pod komunikací č. 34

PROBLÉMOVÁ MAPA




ZELEŇ




-  porosty dřevin
-  volné plochy - "louky"
-  aleje
-  problémová místa
-  hranice území

- 01 - kompozičně a esteticky nevhodné výsadby keřů
- 02 - dřeviny bránící výhledu na hladinu Hastrmana, město, pomník K. H. Borovského a Šupichův altán
- 03 - zahuštěný porost s nevhodnými výsadbami stromů
- 04 - kompozičně a esteticky nevhodné zahuštěné výsadby keřů

PROBLÉMOVÁ MAPA




VYBAVENOST



- 01 – esteticky a bezpečnostně nevhodné dětské hřiště
- 02 – pomník obětem 2. sv. války s nevhodnými výsadbami
- 03 – nekvalitní sportovní hřiště
- 04 – nefunkční prostor s lavičkami
- 05 – neestetické odpočívadlo
- 06 – nedostatečná a nekvalitní vybavenost lokality Vlkovsko

PROBLÉMOVÁ MAPA



URBANISTICKÁ



- silnice
- cesty pro pěší
- problémová místa
- hranice území

01 - zimní stadion - je jasnou bariérou ve vývoji celého území. Do prostoru nezapadá hmotově a vytváří špunt v celém parku. Zásadním problémem je jeho uzavření údolí pro plynulý komunikační tah. Jeho odstranění by rozšířilo možnosti území.


02 - silnice č. 34 zásadním způsobem přetíná území a způsobuje kolizi v rozvoji území, ale je i brzdou pro rozvoj pěších a cyklo tahů. Je také vzhledem k vysoké hustotě provozu potenciálně nebezpečná vzhledem k pohybu dětí v řešeném území.


03 - koupaliště a tenisové kurty - svou funkcí odpovídají tyto prostory koncepci parku. Zcela nevhodné je ovšem jejich architektonické řešení. V této lokalitě by bylo možné uvažovat o smělejším koncepčním řešení a napojení vodních atrakcí na rybník Cihlář.

04 - zahrádkářská kolonie zcela zásadně blokuje rozvoj lokality u rybníku Cihlář. Zabírá pravý břeh rybníka, který je zcela pro veřejnost nepřístupný.

05 - zahrádkářská kolonie zcela zásadně blokuje rozvoj lokality u rybníku Cihlář a brání propojení lokality s oblastí Vlkovska.

PROBLÉMOVÁ MAPA





- | | | | |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
| | bezbariérové komunikace | | zástavba |
| | trasy pro běh | | vodní tok, plocha |
| | cesta pro pěší | | cesta pro pěší |
| | dětské hřiště | | silnice |
| | sport spojený s vodou | | porosty dřevin |
| | lavičky | | vybavenost |
| | vodní fauna | | aleje |
| | | | průhledy, kompoziční vazby |
| | | | průchody východ - západ |
| | | | hranice území |

Okolí rybníka Hastrman a Obora je důležité pro rozvoj celého parku. Návaznost na město tento prostor předurčuje k transformování do formy městského parku - parteru. Je zde poměrně silná historická stopa (Šupichův pavilon, městské hradby, památník K. H. Borovského a další), které je nutné respektovat. Současně je třeba očistit prostor od nánosů nevhodných zásahů (zeleň - výsadby keřů, komunikace - nevhodné trasování a povrchy, vybavenost - nefunkční a neestetická). Funkčně je plocha velmi důležitá pro městskou rekreaci a kulturní život a komunikačně zajišťuje napojení na další části města a parku.

1 : 2000

SOUČASNÝ STAV





SOUČASNÝ STAV - FOTO





trasy pro běh

cesta pro pěší

dětské hřiště



zástavba



vodní tok, plocha



cesta pro pěší



silnice



porosty dřevin



vybavenost

aleje

průhledy, kompoziční vazby

průchody východ - západ

hranice území

Zásadním problémem této plochy „rokle“ je zimní stadion, který je bariérou pro propustnost komunikačních a kompozičních tahů parkem. Tato lokalita je poměrně obtížně bezbariérově přístupná, cestní síť je spíše přírodního charakteru a za zhoršených podmínek (děšť, zimní období) i nebezpečná. Hřiště neodpovídá požadavkům na kvalitní sportovní vybavenost, mobiliář je nedostačující, zábradlí chybí nebo neodpovídá estetickým a funkčním požadavkům. Zeleň má charakter téměř lesního porostu.




1 : 2000



SOUČASNÝ STAV - FOTO





- zástavba
- vodní tok, plocha
- cesta pro pěší
- silnice
- porosty dřevin
- vybavenost
- aleje
- průhledy, kompoziční vazby
- průchody východ - západ
- hranice území
- bezbariérové komunikace
- trasy pro běh
- cesta pro pěší
- sport spojený s vodou
- lavičky
- vodní fauna

1 : 2000

Prostor v okolí Rantejchu má vysoký potenciál pro rozvoj rekreace. Lesní porost a rozvolněná skupina stromů na levém břehu potoka vytváří prostředí pro extenzivní rekreaci, volné prostory podél potoka pak pro rekreaci intenzivní. Současná vybavenost a kompoziční uspořádání ovšem tomuto předpokladu neodpovídají. Cestní síť v prostoru kolem potoka nejsou zcela funkční, problémy nastávají v návaznosti na další části parku. Zeleň zahuštěných keřových výsadeb neodpovídá charakteru místa a nevytváří pocit bezpečí.






SOUČASNÝ STAV - FOTO



SOUČASNÝ STAV



- | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| | bezbariérové komunikace | | zástavba |
| | trasy pro běh | | vodní tok, plocha |
| | cesta pro pěší | | cesta pro pěší |
| | dětské hřiště | | silnice |
| | sport spojený s vodou | | porosty dřevin |
| | cyklostezka | | vybavenost |
| | prostory ponechané sukcesi | | aleje |
| | | | průhledy, kompoziční vazby |
| | | | průchody východ - západ |
| | | | hranice území |

1 : 2000

Tato lokalita je kompozičně ucpaná koupalištěm s tenisovými kurty. Na vlastní rozvoj parku v této zóně zůstává pouze zbytková část pozemků podél potoka. Prostor je napojen tunely pod silnicí č. 34 na okolí, cestní síť je chaotická. Místo je charakteristické množstvím neestetických technických staveb, které bude nutné revitalizovat.



Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka
březen 2009
objednatel: město Havlíčkův Brod

PARK BUDOUCNOST A REKREAČNÍ OBLAST VLKOVSKO
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ


PROVĚŘOVACÍ STUDIE



SOUČASNÝ STAV - FOTO



SOUČASNÝ STAV



bezbariérové komunikace



trasy pro běh



cesta pro pěší



sport spojený s vodou



cyklostezka



zástavba



vodní tok, plocha



cesta pro pěší



silnice



porosty dřevin



území, které je nutné uvolnit



vybavenost



aleje



průhledy, kompoziční vazby




průchody východ - západ



hranice území



návrh nového pěšího tahu



Prostor kolem rybníka Cihlář má vysoký potenciál pro rozvoj rekreace. Zásadním problémem je ovšem zahrádkářská kolonie, která blokuje přístup k vodní ploše a je bariérou v návaznosti parku na území Vlkovska. Problematické jsou také dopravní vazby.



Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka
březen 2009
objednatel: město Havlíčkův Brod

PARK BUDOUCNOST A REKREAČNÍ OBLAST VLKOVSKO
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ


PROVĚŘOVACÍ STUDIE



SOUČASNÝ STAV - FOTO

05





- zástavba
- vodní tok, plocha
- cesta pro pěší
- silnice
- porosty dřevin
- území, které je nutné uvolnit
- vybavenost
- aleje
- průhledy, kompoziční vazby
- průchody východ - západ
- hranice území
- návrh nového pěšího tahu

- bezbariérové komunikace
- trasy pro běh
- cesta pro pěší
- sport spojený s vodou
- cyklostezka
- vodní fauna
- prostory ponechané sukcesi

1 : 2500

Areál lesů a soustavy rybníků Vlkovska, je cílem pro krátkodobou rekreaci. Chybí dostatečná vybavenost mobiliářem a sociální zázemí. Kvalitní prostředí je provázáno nedostačující cestní sítí, kde dochází ke kolizi pěších, cyklistů a motorové dopravy.





SOUČASNÝ STAV - FOTO



VAZBY



- důležité komunikační tahy
- prostorové rezervy pro rozvoj území
- obslužnost území pro RZP, policii
- kompoziční vazby mezi objekty
- hlavní prostorotvorné vazby
- pohledy a průhledy
- sociální zázemí
- funkční a komunikační uzly

FUNKCE



- dětské hřiště
- sport spojený s vodou
- lavice
- kultura
- kavárna, wc
- lavice, louka
- fauna
- přírodní území

1 : 6000

KONCEPCE





Koncepce


Principy návrhu

- zachování maximálního počtu perspektivních dřevin, kácení v závislosti na kompozičních a pěstebních aspektech
- trasování cestní sítě ve vztahu k celkové kompozici i ve vztahu k maximální bezbariérovosti (bezbariérovou dostupnost považujeme za zásadní)
- z tohoto principu vycházející zpevněné plochy a cesty podřízené stávajícím a budoucím potřebám provozu
- citlivé doplnění vybavenosti vycházející z principu celkového návrhu
- volné travnaté pobytové plochy jako základní prvek rekreační a herní vybavenosti
- dětská hřiště spíše funkční, moderní, přehledná a bezpečná
- kavárny s WC, altány proti dešti, pítka, informační systém
- amfiteátrové lavice ze dřeva, lavice s opěradly, sedací prvky
- lampy VO podél hlavních tahů a odpadkové koše
- pocitová bezpečnost prostoru a logická bezproblémová údržba.
- mimo vzdělávacích programů naučných stezek, zaměřené doporučujeme ve vybrané části území zřídit tzv. „Havlíčkovu naučnou stezku“ s výběrem mistrova stále živého odkazu. (příklady viz str. 37)

Základní koncepce revitalizace parku Budoucnost je převzata z myšlenky zakladatelů – propojit městský park s lesy Vlkovska a vytvořit tak oázu klidu a odpočinku, která navazuje na centrum města a prochází do krajiny. Koncepce návrhu se rozvíjí v několika rovinách.

1. Základním prostorotvorným činitelem jsou průhledy a kompoziční vazby mezi objekty a hlavní prostorové vazby závislé na urbanismu města (nástupy do parku a prostupy parkem, vtažené budovy a protínající komunikace, vazby na obytnou zástavbu).
2. Na tyto základní prostorové vztahy navazují liniové objekty komunikací a vodoteč. Cestní síť má za cíl jasně a bez kolizně, ve větší míře i bezbariérově propojit park ve směru jih – sever a východ – západ. Komunikace jsou rozlišeny podle hierarchie a povrchu na cesty pro pěší a cyklisty, cesty pouze pro pěší, přírodní stezky (nejdou bezbariérové) a lávky naučné stezky. Vodoteč protíná lokalitu ve směru sever – jih a je doplněna rybníky. Návrh ponechává stávající konfiguraci vodního toku s rybníky, pouze v několika momentech vodoteč upravuje. V oblasti Vlkovska je v rámci revitalizace vodního toku navržen mokřad, v oblasti koupaliště pak naučná stezka podél revitalizovaného potoka. Parter při rybníku Rantejch nabízí zpřístupněný potok pro rekreaci.
3. V rámci provozu jsou v prostoru navrženy v závislosti na docházkové vzdálenosti od města sociální zařízení (u Hastrmana, u Rantejchu a v lomu ve Vlkovsku). Funkce jsou v parku rozloženy podle návaznosti dané lokality na město a podle potenciálu biotických a abiotických podmínek. V parku bude uplatněno celé spektrum funkcí – dětská a sportovní hřiště, vodní plochy spojené se sportovní aktivitou, posezení ve formě parkových lavic, amfiteátrových lavic a bodových sedátek, prostory pro kulturní vyžití, kavárny se sociálním zázemím, prostory přírodních území s naučnými stezkami, infosystémy a altány.
4. Koncepce počítá s rozvojovými plochami pro park (zimní stadion, oblast nad koupalištěm, zahrádkářská kolonie u Cihláře). V rámci návrhu je také nastíněno schéma obslužnosti parku policií a RZP.

SITUACE - SCHÉMA





Lokalita u rybníku Hastrman je předurčena stát se městský parkem s širokou plejádou funkcí a vybaveností. Nástup do parku směřuje osově na pomník K. H. Borovského, který tvoří spolu s Šupichovým pavilonem dominantu stráně na levém břehu rybníka. U městských hradeb jsou vytvořeny dva partery – pobytový s trávnikem a polyfunkční parter s vybaveností. Je zde umístěna kavárna se sociálním zázemím, polyfunkční zpevněná plocha (MZK) a dětské hřiště. Tyto partery pak přecházení v podobě mol nad vodní hladinu Hastrmana. Dřevěná mola slouží jako pobytová (částečně se sedacími schody), jsou několika úrovněvová a umožňují kontakt s vodou. Je na nich možné pořádat kulturní vystoupení a jsou kompozičně doplněna vodní vegetací. Jako přírodní hlediště a amfiteátr slouží svah na levém břehu Hastrmana s lavicemi. Cestní síť je upravena co možná provozně nejčistěji a navazuje na další tahy. Hlavní komunikace jsou dlážděné (kamenná kostka), ostatní mají povrch z MZK v kombinaci s kamenem. Celý prostor je očištěn od keřových výsadeb. Stráž nad Hastrmanem je vyčištěna, prosvětlena a zprůhledněna. Umožňuje pohledovou komunikaci mezi pomníkem K. H. Borovského, altánem, městem a parterem. Prostor kolem rybníka Obora je vyčištěn, doplněn lavicemi a trvalkovými záhony. V blízkosti zimního stadionu u potoka je umístěna umělá lezecká stěna pro bouldering - „bouldrovka“.

pěšina

prosvětlený porost (výhled, slunce)

prostor se stěnou na bouldering

pobytová mola na rybníku Hastrman
(kulturní vystoupení)

pobytový trávnik

kavárna s dětským hřištěm a polyfunkční
parter (petanque)

lavice
trvalkové záhony


1 : 2000

SITUACE





POHLED NA KAVÁRNU A HŘIŠTĚ NA VSTUPNÍM PARTERU





POHLED NA MOLA NA RYBNÍKU HASTRMAN



SITUACE




dětské hřiště

sportovní hřiště

altán s mobiliářem

lavice a další mobiliář

zábradlí pro větší bezpečí na komunikacích



Prostor „rokle“ je nejproblematictější prostorem v celém parku. Stavba zimního stadionu zcela zásadně zasáhla do propustnosti tohoto úseku. Hlavním cílem je tedy revitalizace cestní sítě a její maximální bezbariérovost. Propustnost prostoru ve směru východ – západ je zajištěna schodištěm, které je v návrhu protaženo až ke sportovnímu hřišti. Sportovní hřiště spolu s hřištěm pro děti je umístěno v místě hřiště stávajícího. Sportovní hřiště s kvalitním herním povrchem je navrženo jako polyfunkční s lavicemi pro diváky. Dětské hřiště je přírodního charakteru a zázemí prostoru je tvořeno altánem a sedacími prvky. Porosty je doporučeno udržovat lesnickým způsobem.





POHLED NA SPORTOVNÍ A DĚTSKÉ HRŠTĚ





SITUACE

1 : 2000

pěšina

prosvětlený porost (výhled, slunce)

lávky přes potok, pobřežní porost, písčná
"pláž", pobytová louka s altány

hřiště pro nejmenší děti

kavárna s dětským hřištěm a pobytovým
trávníkem

stromy - bariéra od silnice

Prostor u rybníka Rantejch je důležitou rekreační oblastí, která je rozčleněna podle intenzity údržby a užívání na dvě části. Extenzivní část je na stráni na levém břehu potoka a je zde vytvořena prosvětlená louka s altánem a lavicemi. Prostor je propojen pěšinami a navazuje na lesní porosty. Intenzivní část – parter u potoka je hlavní rekreační zónou, která je z velké části tvořena pobytovou loukou. Je zde umístěna kavárna (popřípadě pouze WC) a dva altány s posezením. Pro děti je zde situován síťový herní prvek, drobnější herní prvky a uzavřená hřiště pro malé děti. Podél zvlněného potoka je trasována cesta, která navazuje na „pláž“ s pobřežní vegetací a samotné koryto potoka. Tato cesta je propojena s cestou po levém břehu lávkami. Hranici území tvoří skupina stromů, která je určena jako bariéra od ulice Chotěbořské.





POHLED NA POBYTOVOU LOUKU NA BŘEHU POTOKA S ALTÁNEM





Prostor kolem koupaliště je velmi problematický. Je vyřešen jako naučná stezka kolem zrevitalizovaného koryta potoka. Celé území je ponecháno přirozené sukcesi. Nástup na stezku je altánem s umístěnými informačními panely. Stezka vede po lávce nad porosty s vodou. V prostoru jsou umístěna sedátka - pozorovatelná a informační objekty. Pokud návštěvník nechce projít územím touto stezkou může využít chodník podél koupaliště. Stávající parkoviště je upraveno a je přednostně určeno pro osoby se sníženou schopností pohybu.

porost - bariéra ke komunikaci

nástupní altán
parkoviště

lávka přes potok, přírodě blízký pobřežní
porost ponechaný sukcesi, naučná stezka

areál koupaliště, tenisové kurty

naučné panely s pozorovacími sedátky

SITUACE

1 : 2000



04



POHLED NA NAUČNÉ BIOCENTRUM





Prostor kolem rybníka Cihlář má také své prostorové omezení a to ve formě zahrádkářské kolonie, která zabraňuje přístupu k vodě a v propojení s oblastí Vlkovska. Proto navrhujeme tuto kolonii zrušit či alespoň zredukovat v pásu kolem vodní plochy. Po levém břehu je po pláži rybníka vedena stezka s altánem, která navazuje na stezky v oblasti lesů Vlkovska.

altán

stezka

porosty pobřežních rostlin

návrh nového pěšího tahu propojující park
s lokalitou Vlkovsko
prostor blokující vstup územím, je navrženo jeho
uvolnění

přírodě blízký pobřežní porost ponechaný
sukcesi

zahrádkářská kolonie blokující vstup územím, je
navrženo její přesunutí do jiné lokality




SITUACE



Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler - Babka
březen 2009
objednatel: město Havlíčkův Brod

PARK BUDOUCNOST A REKREAČNÍ OBLAST VLKOVSKO
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
PROVĚŘOVACÍ STUDIE

33



1 : 2500

nástupní altán s infosystémem
stezka s lavicemi
lávka přes potok, přírodě blízký pobřežní
porost ponechaný sukcesi, naučná stezka
lom s výletní kavárnou a rekreačním zázemím

Oblast Vlkovska má sama o sobě vysoké přírodní hodnoty, které lze využít při krátkodobé rekreaci. Nástup je opět akcentován altánem s infosystémem. Prostor je rozšířen o revitalizovaný potok s mokřadem a na něj navazující naučnou stezku, která probíhá po lávce doplněné pozorovacími moly. Další komunikace následuje stávající silnicí a je doplněna lavicemi a odpadkovými koši. Cílem trasy výletníků by měl být lom s kavárnou a zázemím pro rekreaci.





POHLED NA NAUČNÉ BIOCENTRUM



INSPIRACE



HAVLÍČKOVA NAUČNÁ STEZKA

VÝBĚR Z EPIGRAMŮ

Zpíval lidem ostříž,
když si sedal na kříž:
"Raděj velkého mít muže
nežli malé bůže!"
Vrabec také zpíval,
zase jiným slohem:
"Raděj moudrým člověkem být
nežli hloupým bohem."

Oběsili šelmy Němci,
potom zakopali,
katolíci na pečínku
zas ho vyhrabali.

Však se podle díla mistrův rozum vidí,
císař dělá šlechtu, Pán Bůh stvořil lidi.
Pán Bůh stvořil lidi, krejčí tvoří pány;
kdo je malý mistr, mívá malé plány.

Na nábreží podívat se běž,
gotická se na něm staví věž.
Okolo ní českých krajů chloubá
a ve věži bude - trouba.

Nekřesej do kaše,
křesej do troudu;
a o lásce k vlasti
nekaž velbloudu.

Poctivému hrozí jenom hlad,
zloději zas jenom šibenice;
český literát
má trampot více;
jemu hrozí hlad
i šibenice.

Měkká kaše, tvrdý kámen,
mnoho vojáků, málo panen;
mnoho čápů, mnoho žab,
nestav svíčku pod odkap.

Chceš-li v strachu, v nepokoji žít,
musíš k tomu vtip a rozum mít;
chceš-li dodělat se vezdejšího chleba,
bývej hloupým, kde je toho třeba.

Se sedlákem div se stal,
míru pšenice vyscal.
Však to žádný div nebyl,
když ji sedlák dřív propil.

Lenoš a řvi,
dají mzdu dví!
Pracuj a kuš,
hubu suš!

Farář dělá z chleba a vína
pro duše selské
tělo a krev:
sedlák dělá tělem a krví
pro tělo kněžské
víno a chleb.

Hajej, hajej, stará Praho,
hajujinkej, moje blaho!
Pš, pš, dadej, noc se blíží,
přiletěli netopýři.

Pavlu hůř a Petru líp,
ticho, závist, ticho!
Kacířům dal Pán Bůh vtip,
svaté církvi břicho.

Vidím mezi Pánbíčkem a knížaty
vždy větší analogii:
tak na příklad Pán Bůh stvořil psy
a knížata tajnou policii.
Nechod', Vašku, s pány na led,
mnohý příklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.

Každý dělej svoje,
milý pane můj:
sedlák žito z hnoje
a ty z žita - hnůj.

Pomodli se, Čechu,
k svatém Vojtěchu,
by tě vzaly samostatné
národy do cechu.

Nechlubte se, vlastenci,
není to věc řádná,
že neteče odjinud
do Čech voda žádná.

Točíme-li ze sudu
nedolévající,
zůstanou nám naspodu
brzy jen kvasnice.

Nechlubte se, neclubte,
špatná je to sláva,
že vytéká do Němec
všechna česká šťáva.

Proč byly husitské rvačky? -
Rozhodnout se nimi mělo,
má-li se jíst boží tělo
s omáčkou neb bez omáčky.

Museum nestavte
dole u Vltavy
přijde z jara
voda jará,
do Němec ho splaví.

Raději ho nechte
na Hradčanech státi,
bude na něj
vítr zdravej
od severa váti.

Pochválen buď Hospodin!
Nebud', brachu, ťululum;
není zde větrný mlýn,
je zde České museum.

Pokavad se s Čechů kacířství nesmeklo,
měli v Čechách nebe a po smrti peklo;
co nám, Ferdinande, osud poslal tebe,
máme v Čechách peklo a po smrti nebe.

"Co sám nerad, nečín jinému!"
žáku pravil kantor kdesi,
třepaje ho za pačesy.

Není nad původnost,
každý po ní touží,
lidé chodí přes most,
to já půjdu louží.

Umí historii, věřte mně,
střední sice jenom prostředně,
starou zato však již zapomněl,
škoda jen, že k nové nedošel.

Přislubujte si mně,
vyhrožujte si mně,
přece zrádcem nebudu.

